

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
DROGA GMINNA NR 041614C W MIEJSCOWOŚCI WYMYSŁOWO					
1		Wymysłowo - odcinek 300 m.			
1.1		Roboty przygotowawcze.			
1.1. KNNR 1 1 0111-01		Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
		0.300	km	0.300	
				RAZEM	0.300
1.1. KNNR 1 2 0102-04		Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzchni - przy przepuście 0.02	ha		
			ha	0.020	
				RAZEM	0.020
1.1. KNR AT-03 3 0101-02		Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm. - nawiązanie do istniejącej nawierzchni 3.5	m		
			m	3.500	
				RAZEM	3.500
1.1. KNNR 6 4 0802-04		Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie. 3.5*0.2	m ²		
			m ²	0.700	
				RAZEM	0.700
1.1. KNNR 6 5 1301-06		Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania do 20 cm 300*1.5	m ²		
			m ²	450.000	
				RAZEM	450.000
1.2		Wzmocnienie istniejącej podbudowy.			
1.2. KNNR 6 1 0103-03		Profilowanie i zagęszczanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni i poboczy. 300*1.5	m ²		
			m ²	450.000	
				RAZEM	450.000
1.2. KNNR 6 2 0113-06		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - wyrównanie istniejącej nawierzchni poboczy poza brukiem. 300*1.5	m ²		
			m ²	450.000	
				RAZEM	450.000
1.2. KNNR 6 3 0107-02		Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm - średnio 15. (300*5)*0.15	m ³		
			m ³	225.000	
				RAZEM	225.000
1.3		Nawierzchnia.			
1.3. KNNR 6 1 1005-04		Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych z tłucznia kamiennego. 300*3.7	m ²		
			m ²	1110.000	
				RAZEM	1110.000
1.3. KNNR 6 2 1005-07		Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m ² . 300*3.7	m ²		
			m ²	1110.000	
				RAZEM	1110.000
1.3. KNNR 6 3 0308-01		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 300*3.6	m ²		
			m ²	1080.000	
				RAZEM	1080.000
1.3. KNNR 6 4 1005-06		Oczyszczenie mechaniczne warstwy wiążącej. 300*3.6	m ²		
			m ²	1080.000	
				RAZEM	1080.000
1.3. KNNR 6 5 1005-07		Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m ² . 300*3.6	m ²		
			m ²	1080.000	
				RAZEM	1080.000
1.3. KNNR 6 6 0309-02		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 300*3.5	m ²		
			m ²	1050.000	
				RAZEM	1050.000
1.4		Pobocza i rowy.			
1.4. KNNR 6 1 0204-04		Nawierzchnie z tłucznia kamiennego (twardy 0-31,5) - warstwa górna o gr. 8 cm - pobocza 300*1.5	m ²		
			m ²	450.000	
				RAZEM	450.000
1.4. KNNR 1 2 0408-03		Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II zagęszczarkami - pobocza 300*0.08	m ³		
			m ³	24.000	
				RAZEM	24.000
1.4. KNNR 6 3 0605-02		Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe betonowe - przedłużenie przepustu 8*0.3	m ³		
			m ³	2.400	
				RAZEM	2.400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.4.	KNNR 6 4 0605-08	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe lub z tworzywa, SN 8, o średnicy minimum 100 cm - przedłużenie przepustu. 5	m m	 5.000	
				RAZEM	5.000
1.4.	KNNR 6 5 0605-04	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe ze skrzydełkami dla rur o średnicy min 100 cm 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
1.4.	KNNR 1 6 0406-02	Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpośrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu; grunt kat.III-IV lub uzupełnienie nasypów ziemią. 12*2*2.5	m ³ m ³	 60.000	
				RAZEM	60.000
1.4.	KNNR 1 7 0408-02	Zagęszczanie nasypów z gruntu spoistego kat.III ubijakami mechanicznymi 12*2*2.5	m ³ m ³	 60.000	
				RAZEM	60.000
1.4.	KNNR 1 8 0514-01	Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi - ażurowymi 36	m ² m ²	 36.000	
				RAZEM	36.000
1.4.	KNNR 2-31 9 0704-01	Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m - SP 04 24	m m	 24.000	
				RAZEM	24.000
1.4.	KNNR 1 10 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - inwentaryzacja. 0.300	km km	 0.300	
				RAZEM	0.300