

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZMIAN W SPECYFIKACJI DOTYCZĄCEJ „PRZEBUDOWA
DROGI GMINNEJ NR 041812C – UL.SADY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Nr ogłoszenia: 37591-2009, data zamieszczenia: 13.02.2009r. _

dotyczy: przetargu na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej nr 041812C – ul. Sady w Radzynie
Chełmińskim”

Urząd Miasta i Gminy w Radzynie Chełmiński w odpowiedzi na złożone zapytania informuje:

1. Stwierdzono brak pozycji robót rozbiórkowych takich elementów jak krawężnik, chodnik z płyt betonowych wylewanych na mokro i wjazdów do posesji oraz obrzeży wraz z odwozem gruzu.
Czy należy ująć te pozycje w kosztorysie ofertowym?
Jeśli tak to prosimy o podanie zakresu i obmiaru robót rozbiórkowych i w którym elemencie robót należy je umieścić.

Ad.1. Tak należy ująć w elemencie 1.1. roboty przygotowawcze pozycja 1.1.2.

- rozbiórka nawierzchni chodnika z płyt betonowych wylewanych na mokro z wywozem na odległość do 0,5 km - 1190 m2,
- rozbiórka krawężnika betonowego z wywozem na odległość do 0,5 km - 880 mb,
- rozbiórka wjazdów betonowych z wywozem na odległość do 0,5 km - 270 m2,
- rozbiórka nawierzchni betonowych pod nowy krawężnik z wywozem na odległość do 0,5 km - 392 m2.

2. Stwierdzono brak przełożenia parkingu z kostki betonowej przy posesji nr 25 (regulacja wysokościowa parkingu w stosunku do nowo budowanego chodnika).

Czy należy ująć tę pozycję w kosztorysie ofertowym?

Jeśli tak to prosimy o podanie zakresu i obmiaru przełożenia parkingu i w którym elemencie robót należy je umieścić.

Ad.2. Nie należy ujmować.

3. W kosztorysie stwierdzono brak w-wy odsączającej pod chodnik.

Czy należy ująć tę pozycję w kosztorysie ofertowym?

Jeśli tak to prosimy o podanie zakresu i obmiaru warstwy wraz z podaniem jej grubości i w którym elemencie robót należy je umieścić.

Ad.3. Nie należy ujmować

4. W elemencie wjazdu w pkt. 1.6.6. podano wywóz ziemi pojazdami samowyładowczymi na odl. do 0,5 km z załadunkiem mechanicznym.

Prosimy o podanie, czego dotyczy ten wywóz, ponieważ w kosztorysie robót drogowych nigdzie nie występuje pozycja robót ziemnych ani też korytowania oraz o uzupełnienie kosztorysu o roboty ziemne.

Ad.4. Dotyczy wywozu nadmiaru ziemi z pozycji 2.1.1. po robotach kanalizacyjnych.

5. Stwierdzono brak podłączenia nawierzchni chodnika i wjazdów do istniejących nawierzchni.

Prosimy o podanie z jakiego materiału mają być wykonane te podłączenia i jaki jest obmiar tej pozycji.

Ad.5. Tak do działu 1.4. należy doliczyć skrzyżowania w ilości - 170 m2

6. Stwierdzono w kosztorysie brak elementu regulacji wysokościowej urządzeń podziemnych. Prosimy o podanie liczby studni telekomunikacyjnych, zaworów wodnych, hydrantów, włączów kanałowych oraz kratki ściekowych i w którym elemencie robót należy je umieścić.

Ad.6. Tak do działu 1.3. Podbudowa należy dodać pozycję 1.3.4. regulacja urządzeń obcych w ilości:

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| – studnie telekomunikacyjne w ilości | - 8 szt. |
| – zawory i hydranty wodne w ilości | - 10 szt. |
| – włązy kanałowe w ilości | - 6 szt. |
| – kratki ściekowe | - 4 szt. |
| – regulacja urządzeń ACODRAIN | - 18 mb |

7. W pozycji 1.6.4.(wjazdy) podana jest ława pod obrzeża, których długość podana jest w poz. 1.6.5. Czy do podanych obrzeży w poz. 1.7.2.(chodniki) należy doliczyć ławę betonową?

Ad.7. Nie należy doliczać.

8. Stwierdzono brak oporu przy siatce ogrodzeniowej płotu przy posesji nr 6. Czy należy wykonać murek oporowy? Jeśli tak to prosimy o podanie obmiaru i dopisanie tej pozycji do kosztorysu ofertowego.

Ad.8. Tak należy w pozycji 1.6.4. doliczyć – wykonanie ścianki oporowej o wysokości 0.3 m na długości – 15mb.

9. Czy w elemencie nr 2 Kanalizacja deszczowa w p. 2.1.1. ujęte są wykopu pod wszystkie elementy kanalizacji, tzn. pod kanały i wszystkie studnie? Podana w tym punkcie ilość m³ wydaje się zbyt mała.

Ad.9. Podana ilość jest zgodna.

10. Po zasypaniu i zagęszczeniu wykopów pozostanie jeszcze część ziemi do wywozu. Czy ziemię tę należy wywieźć i w jakiej ilości oraz na jaką odległość? W jakiej pozycji należy ująć te koszty?

Ad.10. Ujęto w pozycji 1.6.6.

sporządził:

Wojciech Zawadziński

Burmistrz Miasta i Gminy

Krzysztof Chodubski