

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA TRYBUN I CHODNIKÓW PRZY PEŁNOWYMIAROWYM BOISKU DO PIŁKI NOŻ-
NEJ W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM
ADRES INWESTYCJI : RAEDZYŃ CHEŁMIŃSKI
INWESTOR : URZĄD MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM
ADRES INWESTORA : PLAC TOWARZYSTWA JASZCZURCZEGO 9 ; 87-220 RADZYŃ CHEŁMIŃSKI
BRANŻA : INŻYNIERYJNE , OGÓLNOBUDOWLANE, INSTALACYJNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Rafał Teresak
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : TOMASZ PORĘBNY
DATA OPRACOWANIA : 23.02.2010

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.02.2010

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	CHODNIKI				
1 d.1	KNR-W 2-01 0213-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami zgarniowymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III (19.0+67.0+57.0)*2.0*0.4 92.5*1.5*0.4 (104.0+2.6)*2.5*0.4	m ³ m ³ m ³	114.400 55.500 106.600	
				RAZEM	276.500
2 d.1	KNR-W 2-01 0114-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych - tyczenie przebiegu chodników 0.691	ha ha	0.691	
				RAZEM	0.691
3 d.1	KNR-W 2-02 1103-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej na podłożu gruntowym Podosypka piaskowa ld=0.7 gr.30cm (19.0+67.0+57.0)*2.0*0.30 92.5*1.5*0.30 (104.0+2.6)*2.5*0.30	m ³ m ³ m ³	85.800 41.625 79.950	
				RAZEM	207.375
4 d.1	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim zaprawą cem. 692	m m	692.000	
				RAZEM	692.000
5 d.1	KNR-W 2-02 1703-02	Mieszanka betonu zwykłego B 10 w warunkach przeciętnych; cement 25 - konsystencja wilgotna - grupa kruszywa II PODBUDOWA Chudy beton B10 gr.12cm (19.0+67.0+57.0)*2.0*0.12 92.5*1.5*0.12 (104.0+2.6)*2.5*0.12	m ³ m ³ m ³	34.320 16.650 31.980	
				RAZEM	82.950
6 d.1	KNR 0-11 0317-01	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 10 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoim zaprawą cementową Kostka betonowa gr.8cm. (19.0+67.0+57.0)*2.0 92.5*1.5 (104.0+2.6)*2.5	m ² m ² m ²	286.000 138.750 266.500	
				RAZEM	691.250
2	TRYBUNY				
7 d.2	KNR-W 2-01 0114-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych - tyczenie lokalizacji powierzchni utwardzonych pod usytuowanie trybun. 0.169	ha ha	0.169	
				RAZEM	0.169
8 d.2	KNR-W 2-01 0213-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami zgarniowymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III 32.0*4.3*0.4 9.0*3.5*0.4	m ³ m ³ m ³	55.040 12.600	
				RAZEM	67.640
9 d.2	KNR-W 2-02 1103-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej na podłożu gruntowym Podosypka piaskowa ld=0.7 gr.30cm 32.0*4.3*0.30 9.0*3.5*0.30	m ³ m ³ m ³	41.280 9.450	
				RAZEM	50.730
10 d.2	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim zaprawą cem. 97.6	m m	97.600	
				RAZEM	97.600
11 d.2	KNR-W 2-02 1703-02	Mieszanka betonu zwykłego B 10 w warunkach przeciętnych; cement 25 - konsystencja wilgotna - grupa kruszywa II PODBUDOWA Chudy beton B10 gr.12cm 32.0*4.3*0.12 9.0*3.5*0.12	m ³ m ³ m ³	16.512 3.780	
				RAZEM	20.292

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12 d.2	KNR 0-11 0317-01	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 10 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Kostka betonowa gr.8cm. 32.0*4.3 9.0*3.5	m ² m ² m ²	 137.600 31.500	
				RAZEM	169.100
13 d.2	ZAKŁADO- WA wycena in- dywidualna	Dostawa i montaż kompletnego systemu TRYBUN STAŁYCH 4-RZĘDOWYCH Z SIEDZISKAMI PLASTIKOWYMI.	kpl kpl	 1.000	
		1		RAZEM	1.000