
przedmiar robót

NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE TERENÓW REKREACYJNYCH PRZY ULICY SADY
ADRES INWESTYCJI : SADY 14, 87-220 RADZYŃ CHEŁMIŃSKI
INWESTOR : GMINA MIASTO I GMINA RADZYŃ CHEŁMIŃSKI
ADRES INWESTORA : PLAC TOWARZYSTWA JASZCZURCZEGO 9, 87-220 RADZYŃ CHEŁMIŃSKI
BRANŻA : INŻYNIERYJNE , OGÓLNOBUDOWLANE, INSTALACYJNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : TOMASZ PORĘBNY
DATA OPRACOWANIA : 26.05.2011

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : 1 kw 2011

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26.05.2011

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budowa terenów rekreacyjnych przy. ul. Sady, w tym:

- budowa terenu rekreacyjnego
- budowa chodnika
- montaż ławek parkowych
- budowa wpustów deszczowych
- rekultywacja terenów zielonych- trawniki

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 BUDOWA PLACU I CHODNIKÓW					
1	KNR-W 2-01 d.1 0201-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1 km Wybranie ziemi na głębokość 35 cm, od poziomu istniejącego (200.7+396.0)*0.35	m ³ m ³	 208.845	
				RAZEM	208.845
2	KNR 4-01 d.1 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm 100*0.60*0.10	m ³ m ³	 6.000	
				RAZEM	6.000
3	KNR 19-01 d.1 0118-13	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowładowymi na odl. do 1 km 100*0.60*0.10	m ³ m ³	 6.000	
				RAZEM	6.000
4	KNR 2-31 d.1 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 4+231.31+379.40	m ² m ²	 614.710	
				RAZEM	614.710
5	KNR 6 d.1 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm - piasek Is=0,98 4+231.31+379.40	m ² m ²	 614.710	
				RAZEM	614.710
6	KNR 6 d.1 0112-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych lub łamanych (0-32) gr. 15 cm 4+231.31+379.40	m ² m ²	 614.710	
				RAZEM	614.710
7	KNR 0-11 d.1 0321-01	Chodniki z kostki betonowej "HOLLAND" grubości 60 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 40 mm z wypełnieniem spoin piaskiem 4+231.31+379.40	m ² m ²	 614.710	
				RAZEM	614.710
8	KNR 2-31 d.1 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin za- prawą cem. 35+31+17+88+19	m m	 190.000	
				RAZEM	190.000
2 BUDOWA INSTALACJI ODWADNIĄCEJ					
9	KNR-W 2-01 d.2 0306-02	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) Wykopy pod podłączenia do kanalizacji deszczowej (1.0*1.5)*6.5 (1.0*1.5)*5.7	m ³ m ³ m ³	 9.750 8.550	
				RAZEM	18.300
10	KNR-W 2-18 d.2 0408-03 analogia	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm Rury PCV fi200 6.5+5.7	m m	 12.200	
				RAZEM	12.200
11	KNR-W 2-18 d.2 0524-03	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm bez osadnika i bez syfonu (wysokość całości ~1m) 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR-W 2-01 d.2 0312-01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II (1.0*1.5)*6.5 (1.0*1.5)*5.7	m ³ m ³ m ³	 9.750 8.550	
				RAZEM	18.300
13	KNR 2-31 d.2 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 16	szt. szt.	 16.000	
				RAZEM	16.000
3 ZIELEŃ I MAŁA ARCHITEKTURA					
14	KNR 2-21 d.3 0209-01	Ręczne rozrzucenie torfu na terenie płaskim grub.warstwy 2 cm Krotność = 2 0.0235	ha ha	 0.024	
				RAZEM	0.024
15	KNR 2-21 d.3 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III z nawożeniem	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		235	m ²	235.000	
				RAZEM	235.000
16	analiza indywidualna	DOSTAWA I MONTAŻ STAŁY DO PODŁOŻA BETONOWEGO ŁAWEK STAŁOWO - DREWNIANYCH (180/55/45) NA FUNDAMENCIE BETONOWYM (ŁAWA 30x30x60 CM - 2SZT NA ŁAWKĘ)	szt		
d.3			szt	8.000	
8					
				RAZEM	8.000

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę zł	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1 - 8	BUDOWA PLACU I CHODNIKÓW						
2	9 - 13	BUDOWA INSTALACJI ODWADNIAJĄCEJ						
3	14 - 16	ZIELEŃ I MAŁA ARCHITEKTURA						
		RAZEM netto						
		VAT						
		Razem brutto						
Ogółem wartość kosztorysowa robót								

Słownie: