
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa sieci wodociągowej Mazanki Gołębiewo
ADRES INWESTYCJI : WIEŚ MAZANKI - GOŁĘBIEWO GMINA RADZYŃ CHEŁMIŃSKI
INWESTOR : MIASTO IGMINA I GMINA RADZYŃ CHEŁMIŃSKI
ADRES INWESTORA : 87-220 RADZYŃ CHEŁMIŃSKI UL.PLAC TOW. JASZCZURCZEGO 9
BRANŻA : SIEĆ WODOCIĄGOWA

DATA OPRACOWANIA : 03-2018

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Główny przedmiot 45.00.00.00-7

Dodatkowe przedmioty

45231100-6	Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45231110-9	Kładzenie rurociągów
45231112-3	Instalacja rurociągów
45231113-0	Poziomowanie rurociągów
45232100-3	Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów
45232150-8	Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
45233253-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
45223100-7	Montaż konstrukcji metalowych
45223110-0	Instalowanie konstrukcji metalowych
45232153-9	Roboty budowlane w zakresie wież wodnych

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03-2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	WODOCIĄG	MAZANKI - GOŁĘBIEWO			
1	KNR-W 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym	km		
d.1	0113-0800	1.2	km	1.20	
				RAZEM	1.20
2	KNR-W 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.40 m ³ na odkład w gruncie kat.III	m ³		
d.1	0211-0600	1170*1.6*2.5	m ³	4680.00	
				RAZEM	4680.00
3	KNR-W 2-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³		
d.1	0222-0100	4680	m ³	4680.00	
				RAZEM	4680.00
4	KNR-W 2-18	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 110 mm	m		
d.1	0109-0400	1170	m	1170.00	
				RAZEM	1170.00
5	KNR-W 2-18	Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzone z obudową o śr.100 mm	kpl.		
d.1	0205-0300	2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
6	KNR-W 2-18	Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm	kpl.		
d.1	0219-0300	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
7	KNR-W 2-18	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 110 mm	złącz.		
d.1	0110-04	1171/6	złącz.	195.17	
				RAZEM	195.17
8	KNR-W 2-18	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej 90-110 mm	200m-1próba		
d.1	0704-0100	1170/200	200m-1próba	5.85	
				RAZEM	5.85
9	KNR 2-18	Sieci wodociągowe w miastach - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzone o śr.nom.100 mm	szt.		
d.1	0112-03	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
10	KNR 2-31	Nawierzchnia z płyt żelbetowych	m		
d.1	0306-01	4	m	4.00	
				RAZEM	4.00
11	KSNR 8	Wstawienie trójnika żeliwnego ciśnieniowego kielichowego śr.100 mm	szt.		
d.1	0110-02	uszczelnianego folią aluminiową w wykopie	szt.	2.00	
		2		RAZEM	2.00
12	KNR 2-19	Oznakowanie trasy gazociągu na słupku stalowym	kpl.		
d.1	0134-02	4	kpl.	4.00	
				RAZEM	4.00