

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi gminnej nr 041650C w Rywałdzie.					
1		Roboty drogowe.			
1.1		Roboty ziemne.			
1.1. KNNR 1 1 0111-01		Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
		0.926	km	0.926	
				RAZEM	0.926
1.1. KNR 2-01 2 0232-02		Roboty ziemne wykonywane zgarniarkami o poj. skrzyni 8.0-10.0 m ³ samojezdnymi na odkład; przemieszczanie urobku na odl. do 200 m, grunt kat. III - profilowanie drogi i skarpy. 926*2*0.1	m ³ m ³	 185.200	
				RAZEM	185.200
1.1. KNNR 6 3 0103-03		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 926*5.4	m ² m ²	 5000.400	
				RAZEM	5000.400
1.1. KNR 2-31 4 0114-01		Podbudowa z kruszywa łamanego (0-31,5) - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm 926*5.0	m ² m ²	 4630.000	
				RAZEM	4630.000
1.2		Nawierzchnia jezdni i mijanka.			
1.2. KNNR 6 1 1005-04		Oczyszczenie mechaniczne podbudowy. 926*4.0+70	m ² m ²	 3774.000	
				RAZEM	3774.000
1.2. KNR 2-31 2 1002-02		Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 8-12 w ilości 10.0 dm ³ /m ² 926*3.7+70	m ² m ²	 3496.200	
				RAZEM	3496.200
1.2. KNR 2-31 3 1002-01		Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm ³ /m ² (jezdni i zjazdy). 3300+70	m ² m ²	 3370.000	
				RAZEM	3370.000
1.2. KNR 2-31 4 0204-05		Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 6 cm z zagęszczeniem - pobocza 926	m ² m ²	 926.000	
				RAZEM	926.000
1.2. KNNR 1 5 0111-01		Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym - inwentaryzacja. 0.926	km km	 0.926	
				RAZEM	0.926